

Załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY

pn. „Modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni”

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZAPLECZE / POMIESZCZENIE SOCJALNE			
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
1.3	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie istniejącej boazerii ściennej	m ²		
		56.00	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą 1,40x2,00 m	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi jednoskrzydłowych, lewych na prawe, o szerokości skrzydła 70 cm	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi jednoskrzydłowych prawych, o szerokości skrzydła 80 cm	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	KNNR 2 0802-06 sufit ściany	Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach pod malowanie	m ²		
		55.00	m ²	55.000	
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	175.000
1.10	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami gat. I na klej metodą zwykłą (dobór płytek zatwierdzony przez Inwestora przed montażem)	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
1.11	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem	m ²		
		120.00+55.00	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
1.12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp sufitowych na energooszczędne	szt		
		7.0	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
1.13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kinkietów na energooszczędne	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.14	KNR-W 2-15 0143-01	Analogia: Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody 120 dm ³	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej, jednokomorowe	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.16	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż ciągu szaf socjalnych stojących o łącznej długości ok. 11,0 mb.	m		
		11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż ciągu szafek socjalnych wiszących o łącznej długości ok. 5,0 mb. 5.0	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
1.18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż uchwyty ścienne o łącznej długości ok. 12,0 mb. 12.0	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
2		SANITARIATY PRZY SALI SZKOLENIOWEJ DUŻEJ			
2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4.0	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 72.00	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
2.6	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej do podłączenia elementów sanitarnych podwieszanych na stałach 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.7	Kalkulacja indywidualna drzwi prawe drzwi lewe	Wymiana stolarki drzwiowej o szerokości skrzydła 70 cm 3.0 3.0	kpl. kpl. kpl.	 3.000 3.000	 6.000
				RAZEM	6.000
2.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe na sufitach pod malowanie 11.00	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
2.9	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem 11.00	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
2.10	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami gat. I na klej metodą zwykłą (dobór płytek zatwierdzony przez Inwestora przed montażem) 72.00	m ² m ²	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
2.11	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 4.0	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2.12	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 4.0	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2.13	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.14	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.15	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
3		SANITARIATY PRZY GŁÓWNEJ SALI			
3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3.6	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej do podłączenia elementów sanitarnych podwieszanych na stałach	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7	Kalkulacja indywidualna drzwi prawe drzwi lewe	Wymiana stolarki drzwiowej o szerokości skrzydła 70 cm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
3.8	Kalkulacja indywidualna drzwi prawe drzwi lewe	Wymiana stolarki drzwiowej o szerokości skrzydła 60 cm	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	3.000
3.9	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami gat. I na klej metodą zwykłą (dobór płytek zatwierdzony przez Inwestora przed montażem)	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.11	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.12	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.14	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.15	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zestawu prysznicowego	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp na energooszczędne	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.17	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa wentylacji mechanicznej	kpl		
		2.0	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4		REMONT SALI SZKOLENIOWEJ			
4.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących podestów	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie i usunięcie istniejącego podłoża (chudy beton, asfalt, żwir)	m ³		
		30.0	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
4.3	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Podkład gr. 10 cm z betonu B10	m ³		
		61.00*0.10	m ³	6.100	
				RAZEM	6.100
4.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm	m ²		
		61.00	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
4.5	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko	m ²		
		61.00	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
4.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podłogi i schodów w Sali szkoleniowej.	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		75.00	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana i dołożenie lamp na energooszczędne	szt		
		13.0	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
4.9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą 1,60x2,25 m	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000